

BÁT-KOM 2004 Kft.

Név : Bátaszék Város Önkormányzata

Cím : 7140 Bátaszék, Szabadság u.4.

Kelt: 2015. november 12.

Szám : 22/2015

KSH besorolás:

Teljesítés:

Készítette : Kiss Lajos

A munka leírása: Turisztikai információs pont -
bontási és szakipari munkái

Készült: Kiviteli tervek alapján

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	834.804	614.429
1.1 Közvetlen önköltség összesen	834.804	614.429
2.1 ÁFA vetítési alap		1.449.233
2.2 Áfa	27%	391.292
3. A munka ára		1.840.525

.....
Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
23 Sicalapozás	79.050	31.806
31 Helyszíni beton és vasbeton munka	80.296	131.531
32 Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése	12.720	13.368
33 Falazás és egyéb kőművesmunka	7.149	8.072
36 Vakolás és rabilolás	11.844	81.270
39 Szárazépítés	65.640	77.830
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése	129.956	73.994
43 Bádogozás	81.620	36.604
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	205.000	34.426
47 Felületképzés	40.860	76.880
48 Szigetelés	85.669	18.648
49 Fűtésszerelés	35.000	30.000
<hr/>		
I. Fejezet munkanemei összesen	834.804	614.429
<hr/>		

trafik / 23. Síkalapozás

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj
1	23-003-11.2-0112210 Szerelőbeton készítése,minőségű betonból 10 cm vastagságig C12/15 - X0b(H) képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,5 finomsági modulussal	25.500	10.260	79.050	31.806
	3.1 m3				
Munkanem összesen: (HUF)				79.050	31.806

trafik / 31. Helyszíni beton és vasbeton munka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj
1	31-000-1.3.1 Fal bontása, 25 cm vastagság felett, 0.56 m3	0	34.348	0	19.235
2	31-000-13.1 Beton aljzatok, járdák bontása 10 cm vastagságig, könnyűbetonból 18.9 m2	0	3.113	0	58.836
3	31-030-11.1.1.1-0012110 Beton aljzat készítése helyszínen kevert betonból, kézi továbbítással és bedolgozással, merev aljzatra, tartószerkezetre léccel lehúzva, kavicsbetonból, C 8/10 - C 16/20 kissé képlékeny konzisztenciájú betonból, 6 cm vastagságig C8/10 - XN(H) kissé képlékeny kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. D _{max} = 16 mm, m = 6,3 finomsági modulussal 1.25 m3	25.000	14.448	31.250	18.060
4	31-032-4.1.1.1-0212501 Úsztatott esztrich (hő- vagy hangszigetelésen) kézi feldolgozással, cementbázisú esztrichből C12 szilárdsági osztálynak megfelelően, 5 cm vastagságban LB-Knauf ESTRICH/Cementesztrich ZE12, Cikkszám: K00619611 18.9 m2	2.595	1.873	49.046	35.400
Munkanem összesen: (HUF)				80.296	131.531

trafik / 32. Előregyártott épületszerkezeti elem elhelyezése és szerelése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	32-002-1.1.1-0119902 Előregyártott azonnal terhelhető nyílásáthidaló elhelyezése (válaszfal áthidalók is), tartószerkezetre, csomóponti kötés nélkül, falazat szélességű áthidaló elemekből vagy több elem egymás mellé sorolásával, a teherhordó falváll előkészítésével, kiegészítő hőszigetelés elhelyezése nélkül, 0,10 t/db tömegig, égetett agyag-kerámia köpenyes nyílásáthidaló POROTHERM elemmagas nyílásáthidaló, 1,25 m	6 db	2.120	2.228	12.720	13.368
Munkanem összesen: (HUF)					12.720	13.368

trafik / 33. Falazás és egyéb kőművesmunka

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	33-005-1.1.1.1.1.1-0110002 Pillérfalazat készítése, égetett-agyagkerámia termékekből, négyyszög keresztmetszettel, 250x120x65 mm-es méretű kisméretű tömör téglából vagy kevéslyukú téglából, falazó, cementes mészhabarcba falazva Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarc	0.25 m3	28.595	32.288	7.149	8.072
Munkanem összesen: (HUF)					7.149	8.072

trafik / 36. Vakolás és rabilolás

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	36-090-1.2.3-0550080 Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett Hvh5-mc, kültéri, vakoló cementes mészhabarc mészpéppel	42 m2	282	1.935	11.844	81.270
Munkanem összesen: (HUF)				11.844	81.270	

trafik / 39. Szárazépítés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj
1	39-000-2 Gipszkarton álmennyezetek bontása 18.9 m2	0	968	0	18.295
2	39-001-1.1.1.3-0120012 CW fém vázszerkezetre szerelt válaszfal hőszigeteléssel, csavarfejek és illesztések glettelve (Q2), 2 x 1 rtg. normál, 12,5 mm vtg. gipszkarton borítással, egyszeres, CW 100-06 mm vtg. tartóvázzal RIGIPS normál építőlemez RB 12,5 mm, ásványi szálas hőszigetelés 18.9 m2	3.473	3.150	65.640	59.535
Munkanem összesen: (HUF)				65.640	77.830

trafik / 42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése

Sz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	42-011-2.1.1.4.1-0211256 Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, beton alapfelületen önterülő felületkiegyenlítés készítése 5 mm átlagos rétegvastagságban KEMIKÁL SORIPON önterülő aljzatkiegyenlítő	18.9 m2	1.296	405	24.494	7.655
2	42-022-1.1.3.1.1.3-0311705 Padlóburkolat készítése, beltérben, kenhető szigetelésre, mázás kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 25x25 - 40x40 cm közötti lapmérettel weber.col Plus D csempe és burkolólap ragasztó, (C2TE) Kód: F622D + weber.color perfect fugázó (CG2 AW) fehér, V01, Kód: 762120501CE	18.9 m2	5.580	3.510	105.462	66.339
Munkanem összesen: (HUF)					129.956	73.994

trafik / 43. Bádgozás

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	43-002-1.1-0147121 Függőereszcsatorna szerelése, félkörszelvényű, bármilyen kiterített szélességben, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 25-ös függőereszcsatorna, NATÚR, 0,7 mm/3 m, félkörszelvényű, Ref:10-0010-25-65-30	30 m	1.950	878	58.500	26.340
2	43-002-11.1-0147184 Lefolyócső szerelése kör keresztmetszettel, bármilyen kiterített szélességgel, minősített ötvözött horganylemezről VM ZINC 120-as lefolyócső, NATÚR, 0,70 mm/m, körszelvényű, Ref:10-0020-12-70-20	8 m	2.890	1.283	23.120	10.264
Munkanem összesen: (HUF)					81.620	36.604

trafik / 44. Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	44-000-1.1 Fa nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,00 m ² -ig	2 m ²	0	1.238	0	2.476
2	44-001-1.2.1.1-0132011 Fa beltéri nyílászárók elhelyezése kávas falba, 75-300 mm falvastagsághoz utólag szerelhető fa tok, 2 db pántalsóval és kötőelemekkel, 6,00 m kerületig Porta 0,2 mm-es laminátos ajtótok (K), falvastagság: 280-300 mm	1 db	35.000	9.450	35.000	9.450
3	44-001-2.2.1-0120775 Fa kültéri nyílászárók elhelyezése, hőszigetelt fokozott légzárású bejárati ajtó, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel (szerelvénnyezve, finom beállítással), (szerelő- tömítőhab külön tételben) 6,00-10,00 m kerület között KIRÁLYFA PLUSZ egyszárnyú, fokozott hőszigetelésű bejárati ajtó, lazúros vagy RAL fedő festett, hosszitoldott 100 x 210 cm	1 db	100.000	13.500	100.000	13.500
4	44-002-1.3.2.2-0120073 Fa kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, (szerelvénnyezéssel, illesztéssel), 4,00 m kerület felett, bukó 160 x 130 cm	1 db	70.000	9.000	70.000	9.000
Munkanem összesen: (HUF)					205.000	34.426

trafik / 47. Felületképzés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj
1	47-010-3.1.2-0151325 Enyhén porózus, nedvszívó, gyengén homokosodó fal felületek felületmegerősítő mélyalapozása, vizes-diszperziós mélyalapozóval, tagolt felületen Supralux gombaölő alapozó, EAN: 5903525353116 60 m2	219	383	13.140	22.980
2	47-011-15.1.1.2-0154005 Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolt sima felületen D112 belsőtéri, penészgátló, matt, diszperziós falfesték, fehér 55 m2	334	540	18.370	29.700
3	47-013-15.1.1.1.2-0151402 Diszperziós festések, akril kötőanyagú vizes-diszperziós, fehér vagy színes homlokzatfestés, megfelelően előkészített ásványi alapfelületen vagy meglévő jól tapadó festékrétegen, vakolaton, két rétegben, egy vagy több színben, tagolt sima felületen Supralux időjárásálló homlokzatfesték, EAN: 5992454730020 25 m2	374	968	9.350	24.200
Munkanem összesen: (HUF)				40.860	76.880

trafik / 48. Szigetelés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)		
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj	
1	48-007-41.3.3.1-0120103 Födém; Mennyezet alulról hűlő födém hőszigetelése, utólag elhelyezve, vízszintes felületen, ragasztva (rögzítés külön tételben) ásványi hőszigetelő lappal Multipor ásványi hőszigetelő lap, 100 mm, Cikkszám: 9210500	18.9 m2	3.592	720	67.889	13.608
2	48-007-51.3.2.1-0094634 Hőhidak hőszigetelése; hőhidmentes csatlakozások kialakítása (mechanikai rögzítés külön tételben szerepel) homlokzati nyílászárók beépítésénél, poliuretánhab építő elemekből BACHL KOMBITHERM univerzális hőhidmentesítő szerkezeti lemez, 2440x1220x40 mm	7 m2	2.540	720	17.780	5.040
Munkanem összesen: (HUF)					85.669	18.648

trafik / 39.Fűtészerezelés

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Díj
1	23-003-11.2-0112726 fűtészerezelési munkák 1 db	35.000	30.000	35.000	30.000
Munkanem összesen: (HUF)				35.000	30.000