

Költségvetési Összesít

Bátaszéki Közös Önkormányzati Hivatal
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Tárgy: 7140 Bátaszék, Budai u. 61.
Gyermekorvosi rendel gépészeti munkái

	Anyag:	Díj:
Gépészeti szerelési munkák	813 496 Ft	351 160 Ft
Összesen:	813 496 Ft	351 160 Ft
Összevont összesen:		1 164 656 Ft
ÁFA 27,00 %		314 457 Ft
Mind összesen:		1 479 113 Ft

Egymilliónégyszázhetvenkilencezeregyszáztizenhárom

Megjegyzés:

Árajánlatunk tájékoztató jelleg , mely nem helyettesíti a gépészeti tervezést.

A árajánlat érvényessége a kiállításától számított 90 nap.

Szekszárd, 2016.01.11.

Készítette: Sipos Márta

1 ./ 82-332-613-043-32-34111	Kondenzációs falı gázkazán, csak f tésre, felszerelve és bekötve (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmann gyártmányú Vitodens 100 típusú 26,0 kW telj. 1,00 db A: 315 000,00 Ft D: 11 680,00 Ft	315 000 Ft 11 680 Ft
2 ./ 82-462-704-003-72-21161	Izapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi hőmérséklet: 120°C, felszerelve, mágneses kivitelben 3/4" 1,00 db A: 18 500,00 Ft D: 1 320,00 Ft	18 500 Ft 1 320 Ft
3 ./ 86-601-021-063-21-11301	Ötvözött alumínium kéményelemek, zárt égéster kazánok égéstermék elvezetésére, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, meglévő vagy új építés téglakéményekbe szerelve, (szerelési munkák külön tételben történő költségtérítésével), TRICOX forgalmazású, egyenes cs. elem, átm. 60/100 mm, PPs/alu 1000 mm hosszú PACS507C 5,00 db A: 9 790,00 Ft D: 1 280,00 Ft	48 950 Ft 6 400 Ft
4 ./ 86-607-021-060-21-11311	ellenőrzhető egyenes idom, PPs/alu átm. 60/100 mm PAEE50C 1,00 db A: 11 100,00 Ft D: 1 200,00 Ft	11 100 Ft 1 200 Ft
5 ./ 86-616-021-060-21-11326	tetőátvezető idom, fekete, PPs/alu átm. 60/100 mm PATÁ50 1,00 db A: 22 700,00 Ft D: 1 200,00 Ft	22 700 Ft 1 200 Ft
6 ./ 86-618-013-100-21-11223	tetőátvezető borítás ferdetetű hő átm. 100 mm FT30 1,00 db A: 13 000,00 Ft D: 1 160,00 Ft	13 000 Ft 1 160 Ft
7 ./ 81-611-002-015-21-31102	Vékonyfalú installációs vörösrézcs hideg-melegvíz nyomóvezeték, központi fűtési célokra, kapilláris forrasztásos kötésekkel, szakaszos nyomáspróbával, szabadon szerelve, cs. idomokkal és cs. bilincsekkel együtt, félkemény kivitelben átm. 15x1,0 mm (5 m-es számban) 10,00 m A: 1 440,00 Ft D: 1 960,00 Ft	14 400 Ft 19 600 Ft
8 ./ 81-611-002-018-21-31102	átm. 18x1,0 mm (5 m-es számban) 4,00 m A: 1 860,00 Ft D: 1 960,00 Ft	7 440 Ft 7 840 Ft
9 ./ 81-611-003-022-21-31102	átm. 22x1,0 mm (5 m-es számban) 58,00 m A: 2 270,00 Ft D: 2 080,00 Ft	131 660 Ft 120 640 Ft

10 ./	82-121-203-003-24-15301	Gázipari, víz-f és szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézb I (kék fogantyúval), felszerelve, bels menettel 3/4"-os 4,00 db A: 1 740,00 Ft D: 1 080,00 Ft	6 960 Ft 4 320 Ft
11 ./	82-121-102-006-72-22211	Automata légtelenít , felszerelve, 1/2" 27740 2,00 db A: 2 150,00 Ft D: 640,00 Ft	4 300 Ft 1 280 Ft
12 ./	82-121-202-002-24-15221	Víz-f és szerelési felhasználású gömbcsap, sárgarézb I (piros fogantyúval), felszerelve, golyós ürit csap 1/2"-os 2,00 db A: 1 580,00 Ft D: 1 000,00 Ft	3 160 Ft 2 000 Ft
13 ./	82-612-131-130-11-13184	Acéllemez lapradiátor, négycsonkos kivitelben, a szerelési helyre széthordva, (külön tételben kiírt szerelési tartozékokkal) összeállítva, felszerelve és bekötve, festés miatti le- és visszaszereléssel, DUNAFERR-LUX-uNI- DKEK 33 típusú, 90/70/20°C, háromsoros kivitel, három konvektorlemezzel, 600 mm építési magassággal 1300 mm hosszúsággal, ht:3900 Watt 2,00 db A: 51 400,00 Ft D: 5 520,00 Ft	102 800 Ft 11 040 Ft
14 ./	82-651-112-002-26-51212	Termosztátvezelés szeleptest, sárgarézb I nikkelezett kivitelben, felszerelve, HERZ TS-90 17724 típusú, sarok, univerzális kivitelben 1/2" Kvs=0,60 17724.91 1,00 db A: 2 230,00 Ft D: 1 200,00 Ft	2 230 Ft 1 200 Ft
15 ./	82-656-102-002-26-51612	Visszatér elzárószelep, sárgarézb I nikkelezett kivitelben, menetes és szorítógyorscsatlakoztatáshoz, felszerelve, HERZ RL-1 13724 típusú, sarok kivitelben 1/2" Kvs=2,60 13724.41 1,00 db A: 1 540,00 Ft D: 640,00 Ft	1 540 Ft 640 Ft
16 ./	82-652-211-001-26-51012	Ft test termostát szeleptestekhez, felszerelve, HERZ 17260 típusú, automatikus elzárású M28X1,5 6-28°C 17260.06 1,00 db A: 2 260,00 Ft D: 520,00 Ft	2 260 Ft 520 Ft
17 ./	82-382-101-001-26-11131	Programozható rádiófrekvenciás szobatermostát szett (adó- és vev egység), tápellátás: 2x1,5 V-os elem, felszerelve, CM 927 típusú 1,00 db A: 47 700,00 Ft D: 1 080,00 Ft	47 700 Ft 1 080 Ft

18 ./	82-724-105-001-06-33611	<p>Átemel telep csatlakoztatásra készen, kondenzátum, szennyezett víz, drén víz átemelésére, kondenzációs kazánok üzemeltetésénél, klíma- és h t technikánál, 2-literes tartályterfogattal, beépített visszacsapószeleppel, 5 m nyomótmí vel, 2 m-es hálózati kábellel, csatlakozó dugasszal, felszerelve, WINO-DrainLift CON típusú,</p>	<p>1,00 db A: 31 200,00 Ft D: 3 360,00 Ft</p>	<p>31 200 Ft 3 360 Ft</p>
19 ./	81-231-104-032-01-91011	<p>Tokos lefolyóvezeték m anyagból, gumigy r s kötésekkkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, m anyag cs idomokkal átm. 32 x 1,8 mm KAEM032/1M</p>	<p>12,00 m A: 590,00 Ft D: 1 720,00 Ft</p>	<p>7 080 Ft 20 640 Ft</p>
20 ./	54-497-001-001-02-11101	<p>Házi gáznyomásszabályozó-állomás szerelése az épület küls falsíkjára, próbanyomással, külön tételben kiírt gáznyomás-szabályozó, gázmér , belép oldali elzáró szerelvény KPE-acél összeköt vel, PERO T17R</p>	<p>1,00 db A: 15 732,00 Ft D: 10 040,00 Ft</p>	<p>15 732 Ft 10 040 Ft</p>
21 ./	82-121-202-002-24-15101	<p>Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgaréz b l, nikkelezett kivitelben, felszerelve, bels -bels menettel</p>	<p>3/4" 1,00 db A: 2 250,00 Ft D: 1 000,00 Ft</p>	<p>2 250 Ft 1 000 Ft</p>
22 ./	82-252-322-021-65-11311	<p>Flexibilis, inox, bordázott acélcs gázbekötésre, felszerelve és bekötve,</p>	<p>3/4" 1,00 db A: 2 550,00 Ft D: 1 000,00 Ft</p>	<p>2 550 Ft 1 000 Ft</p>
23 ./	82-121-202-002-65-11313	<p>Hollandi tömitéssel bordázott acélcs gázbekötéshez, felszerelve,</p>	<p>3/4" 4,00 db A: 246,00 Ft D: 1 000,00 Ft</p>	<p>984 Ft 4 000 Ft</p>
24 ./	82-999-311-001-00-00000	<p>Gázszerelési munkák próbái, gázvezeteki rendszer szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája</p>	<p>1,00 klt A: 0,00 Ft D: 12 000,00 Ft</p>	<p>0 Ft 12 000 Ft</p>
25 ./	82-999-321-001-00-00000	<p>Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, Gázterv elkészítése és EON általi engedélyeztetése</p>	<p>1,00 klt A: 0,00 Ft D: 25 000,00 Ft</p>	<p>0 Ft 25 000 Ft</p>
26 ./	82-999-321-002-00-00000	<p>átadási eljárás lefolytatása</p>	<p>1,00 klt A: 0,00 Ft D: 12 000,00 Ft</p>	<p>0 Ft 12 000 Ft</p>

27 ./ 82-999-331-001-00-00000	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéménysepr szakvélemény	1,00 db A: 0,00 Ft D: 13 000,00 Ft	0 Ft 13 000 Ft
28 ./ 82-999-232-002-00-00000	F tésszerelési munkák próbái, kazánok, illetve h központ beüzemelése 23.261- 45.440 W telj.-ig	1,00 db A: 0,00 Ft D: 26 000,00 Ft	0 Ft 26 000 Ft
29 ./ K-tétel	Gépészeti szereléshez kapcsolódó villanszerelési munkák	1,00 klt A: 0,00 Ft D: 30 000,00 Ft	0 Ft 30 000 Ft

Összesen:

813 496 Ft
351 160 Ft