

Költségvetési Összesít

Bátaszék Város Önkormányzata

Mayerné Gyenes Alíz részére

	Anyag:	Díj:
Kazáncsere	1 189 244 Ft	309 520 Ft
Összesen:	1 189 244 Ft	309 520 Ft
Összevont összesen:	1 498 764 Ft	
ÁFA	27,00 %	404 666 Ft
Mind összesen:		1 903 430 Ft

Egymilliókilencszázháromezernégyszázharminc

Megjegyzés:

Árajánlatunk tájékoztató jelleg , mely nem helyettesíti a gépészeti tervezést.
A végleges elszámolás, a ténylegesen elvégzett munka tételes felmérése szerint történik.

Szekszárd, 2015.10.08.

Készítette: Sipos Márta

1 ./	82-332-613-043-32-34111	Kondenzációs fali gázkazán, csak f tésre, felszerelve és bekötve (de az elektromos bekötés nélkül), Viessmann gyártmányú Vitodens 100 típusú 35,0 kW telj. 2,00 db A: 349 000,00 Ft D: 11 680,00 Ft	698 000 Ft 23 360 Ft
2 ./	82-462-704-003-72-21161	Iszapleválasztó, szilárd részecskék eltávolítására, maximális üzemi nyomás: 10 bar, maximális üzemi h mérséklet: 120°C, felszerelve, 1" 28031 2,00 db A: 18 500,00 Ft D: 1 320,00 Ft	37 000 Ft 2 640 Ft
3 ./	86-692-001-060-21-12662	Kaszád kéményrendszer elemek kondenzációs kazánok égéstermék elvezetésére, tokos, gumigy r s kötésekkel, meglév vagy új építés téglakéményekbe szerelve, (szerel k m ves munkák külön tételben történ költséggelésével), szétválasztó adapter, pps/alu átm.60/100-2x80 mm AAD5020 2,00 db A: 16 960,00 Ft D: 1 800,00 Ft	33 920 Ft 3 600 Ft
4 ./	86-636-012-080-21-11416	Polipropilén kéményelemek kondenzációs kazánok égéstermék elvezetésére, tokos, gumigy r s kötésekkel, meglév vagy új építés téglakéményekbe szerelve, (szerel k m ves munkák külön tételben történ költséggelésével), könyökidom, 87°-os, PPs átm. 80 mm PKÓ201 6,00 db A: 2 750,00 Ft D: 1 160,00 Ft	16 500 Ft 6 960 Ft
5 ./	86-636-012-080-21-11417	könyökidom, 45°-os, PPs átm. 80 mm PKÓ202 2,00 db A: 2 640,00 Ft D: 1 160,00 Ft	5 280 Ft 2 320 Ft
6 ./	86-636-012-080-21-11411	ellen r z egyenes idom, PPs átm. 80 mm PEE20 2,00 db A: 4 840,00 Ft D: 1 160,00 Ft	9 680 Ft 2 320 Ft
7 ./	86-631-002-083-21-11402	egyenes cs elem, átm. 80 mm, PPs 1000 mm hosszú PCS207 15,00 db A: 3 080,00 Ft D: 1 200,00 Ft	46 200 Ft 18 000 Ft
8 ./	86-661-002-083-21-12101	Flexibilis kéményrendszer elemek kondenzációs kazánok égéstermék elvezetésére, tokos, gumigy r s kötésekkel, meglév vagy új építés téglakéményekbe szerelve, (szerel k m ves munkák külön tételben történ költséggelésével), átm. 80 mm, PPs alapkészlet (kürt fedél, központosító elem (4 db) beköt könyökidom, tartósín), FK20 ... 2,00 db A: 31 320,00 Ft D: 2 680,00 Ft	62 640 Ft 5 360 Ft
9 ./	86-667-002-083-21-12104	kuplungidom FKU20 4,00 db A: 10 090,00 Ft D: 760,00 Ft	40 360 Ft 3 040 Ft

10 ./ 86-663-002-083-21-12102	<p>átm. 80 mm, PPs flexibilis cs FCS201 30,00 m</p> <p>A: 4 570,00 Ft D: 360,00 Ft</p>	<p>137 100 Ft 10 800 Ft</p>
11 ./ 81-411-103-003-02-11501	<p>Hosszvarratos fekete acélcs b I készült f tési vezeték, cs hajlításokkal, cs hüvelyekkel, hegesztett kötésekkkel, szakaszos nyomáspróbával. Anyagmin ség: MSZ 120-2:1982 FE 235B, szabadon szerelve, cs bilincsekkel, felületvédelem nélkül 3/4"</p> <p>6,00 m</p> <p>A: 880,00 Ft D: 2 160,00 Ft</p>	<p>5 280 Ft 12 960 Ft</p>
12 ./ 81-411-106-006-02-11501	<p>1 1/2" 6,00 m</p> <p>A: 1 950,00 Ft D: 3 600,00 Ft</p>	<p>11 700 Ft 21 600 Ft</p>
13 ./ 81-311-102-002-01-11101	<p>Varrat nélküli normál falú fekete acélcs b I készült gázvezeték, hegesztett kötésekkkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyagmin ség: MSZ EN 10255:2005 St.37.0 (MSZ 120-2:1982 A 37), szabadon szerelve, gázcs bilincsel 1/2"</p> <p>4,00 m</p> <p>A: 1 150,00 Ft D: 1 760,00 Ft</p>	<p>4 600 Ft 7 040 Ft</p>
14 ./ 82-121-203-003-24-15301	<p>Gázipari, víz-f és szerelési felhasználású gömbcsap, sárgaréz b I (kék fogantyúval), felszerelve, bels menettel 3/4"-os 4,00 db</p> <p>A: 1 740,00 Ft D: 1 080,00 Ft</p>	<p>6 960 Ft 4 320 Ft</p>
15 ./ 82-121-206-006-24-15301	<p>1 1/2"-os 2,00 db</p> <p>A: 8 620,00 Ft D: 1 720,00 Ft</p>	<p>17 240 Ft 3 440 Ft</p>
16 ./ 82-121-202-002-24-15101	<p>Gázipari gömbcsap (sárga fogantyúval), sárgaréz b I, nikkelezett kivitelben, felszerelve, bels -bels menettel 1/2" 2,00 db</p> <p>A: 1 850,00 Ft D: 1 000,00 Ft</p>	<p>3 700 Ft 2 000 Ft</p>
17 ./ 82-252-322-021-65-11311	<p>Flexibilis, inox, bordázott acélcs gázbekötésre, felszerelve és bekötve, 1/2"-os 2,00 db</p> <p>A: 2 550,00 Ft D: 1 000,00 Ft</p>	<p>5 100 Ft 2 000 Ft</p>
18 ./ 82-121-202-002-65-11313	<p>Hollandi tömítéssel bordázott acélcs gázbekötéshez, felszerelve, 1/2"-os 4,00 db</p> <p>A: 246,00 Ft D: 1 000,00 Ft</p>	<p>984 Ft 4 000 Ft</p>

	Átemel telep csatlakoztatásra készen, kondenzátum, szennyezett víz, drén víz átemelésére, kondenzációs kazánok üzemeltetésénél, klíma- és h t technikánál, 2-literes tartályterfogattal, beépített visszacsapószeleppel, 5 m nyomótmí vel, 2 m-es hálózati kábellel, csatlakozó dugasszal, felszerelve, WINO-DrainLift CON típusú,		
19 ./ 82-724-105-001-06-33611	1,00 db		
	A:	31 200,00 Ft	31 200 Ft
	D:	3 360,00 Ft	3 360 Ft
	Tokos lefolyóvezeték m anyagból, gumigy r s kötésekkkel, szakaszos tömörségi próbával. Anyaga: PVC , MSZ 8000-4:1981 Nyomásfokozat: P1, szabadon, horonyba vagy padlócsatornába szerelve, tartószerkezetekkel, m anyag cs idomokkal Kondenzvíz elvezetésre. átm. 50 x 1,8 mm KAEM050/1M		
20 ./ 81-231-106-050-01-91011	20,00 m		
	A:	790,00 Ft	15 800 Ft
	D:	920,00 Ft	18 400 Ft
	Gázszerelési munkák próbái, gázvezetési rendszer szilárdsági és tömörségi nyomáspróbája		
21 ./ 82-999-311-001-00-00000	1,00 klt		
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	12 000,00 Ft	12 000 Ft
	Gázszerelési munkák átadás-átvételi eljárásával kapcsolatos költségek, Gázterv elkészítése és EON általi engedélyeztetése		
22 ./ 82-999-321-001-00-00000	1,00 klt		
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	50 000,00 Ft	50 000 Ft
	átadási eljárás lefolytatása		
23 ./ 82-999-321-002-00-00000	1,00 klt		
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	12 000,00 Ft	12 000 Ft
	Szakvélemények, hatósági engedélyek beszerzésével kapcsolatos költségek, kéménysepr szakvélemény		
24 ./ 82-999-331-001-00-00000	2,00 db		
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	13 000,00 Ft	26 000 Ft
	F tészerelési munkák próbái, kazánok, illetve h központ beüzemelése 23.261- 45.440 W telj.-ig		
25 ./ 82-999-232-002-00-00000	2,00 db		
	A:	0,00 Ft	0 Ft
	D:	26 000,00 Ft	52 000 Ft

Összesen:

1 189 244 Ft
309 520 Ft