

KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.

Iroda és postacím: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.

Tel./Fax: 74/512-312, 512-313

www.kozuti.epito.hu **E-mail:** keszkft@keszkft.hu




Tanúsítvány r. száma:
CERT-205440-2016-AQ-BUD-RvA

Bátaszék-Lajvér, Pincesor 2120/5 hrsz. alatti ingatlanon történt pincebeszakadás helyreállítása

Ajánlati dokumentáció

Eredeti ajánlat

Összeállította:



Kőműves Péter
Ügyvezető



FELOLVASÓLAP

Ajánlatkérő neve: Bátaszék Város Önkormányzata
7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Árajánlat

A „Bátaszék-Lajvér, Pincesor 2120/5 hrsz. alatti ingatlanon történt pincebeszakadás helyreállítása” tárgyú ajánlatkérésre a következő ajánlatot adom:

| Megnevezés | Nettó ár összesen Ft | ÁFA Ft | Bruttó ár összesen Ft |
|---|----------------------------|-----------|-----------------------------|
| Bátaszék-Lajvér, Pincesor 2120/5 hrsz. alatti ingatlanon történt pincebeszakadás helyreállítása | 8 541 555 | 2 306 220 | 10 847 775 |

A kivitelezés teljesítési határideje: 2024.03.31.

Nyilatkozom, hogy

- 90 napos ajánlati kötöttséget vállalok,
- hozzájárulok az árajánlat és annak, mellékleteinek Bátaszék Város honlapján történő közzétételéhez.

Ajánlattevő

Neve: KÉSZ Közúti Építő és Szolgáltató Kft.
Címe: 7140 Bátaszék, Bonyhádi u. 28.
Adószáma: 11283986-2-17
Cégjegyzékszám: 17-09-001908
Statisztikai számjеле: 11283986421111317
Bankszámlaszám: 10918001-00000062-70660003
Képviselő neve: Kőműves Péter

Kelt: Bátaszék, 2023.08.22.

Cégszerű aláírás:



P.H

KÖLTSÉGVETÉS

| SORSZÁM | TÉTEL | menység | menyiségi egység | nettó anyagköltség | nettó munkadíj |
|---------|--|---------|------------------|--------------------|----------------|
| 1. | Érintett terület lezárása jelzőszalaggal és tájékoztató figyelmeztető táblák elhelyezése | 10,0 | m | 0 | 8 742,00 |
| 2. | Omladék és végfal- romok eltávolítása kézi erővel a bejárható pincevég felől | 5,0 | m ³ | 0 | 180 464,00 |
| 3. | Új T-100 l.o. km. Téglavégfal készítése H-50 habarcsba falazva | 2,2 | m ³ | 940 170 | 539 682,00 |
| 4. | Szakfelügyelet a közmű-üzemeltetőktől (víz, szennyvíz) | 1,0 | műszaknap | 0 | 439 560,00 |
| 5. | Feltáró akna kialakítása a közterület alatt pincetalpig, keretácsolatos biztosításával | 7,0 | m | 1 582 416 | 969 474,00 |
| 6. | Béléscsovezett anyagleadó furat készítése D=200 mm átmérővel | 6,0 | m | 150 183 | 117 216,00 |
| 7. | Omladék, kitermelt anyag elteretése, tömörítése a pincetalpon | 6,0 | m ³ | 0 | 158 730,00 |
| 8. | 40x40x30 cm méretű beton pontalapok készítése az erősítő gurtlik részére | 0,6 | m ³ | 190 476 | 168 498,00 |
| 9. | H10 (v. habbeton) tömedékenyanyag lejtuttatása gravitációsán a pinceterekbe | 54,0 | m ³ | 617 826 | 654 456,00 |
| 10. | H-25 cementhabarcs záróinjektálás szivattyús anyaglejtuttatással | 6,0 | m ³ | 385 836 | 158 730,00 |
| 11. | Új T-100 l.o. km. Téglavégfal készítése H-50 habarcsba falazva, ramonádon, kiékeléssel | 2,2 | m ³ | 559 218 | 434 676,00 |
| 12. | Szakadási körtő és akna felső részének visszatöltése helyi anyaggal | 5,0 | m ³ | 0 | 7 302,00 |
| 13. | Szakadási körtő és környékének helyreállítása humuszterítéssel, fűvesítéssel | 16,0 | m ² | 183 150 | 94 750,00 |

NETTÓ ÖSSZESEN anyag + munkadíj: 8 541 555,00

ÁFA (27%) ÖSSZEGE: 2 306 220,00

BRUTTÓ ÖSSZESEN anyag + munkadíj: 10 847 775,00

