




új kerítés 

kiemelt szegély 

zúzott kő 

ültetendő fa 

betonkő burkolat 



süllyesztett szegély 

54

Kösz

Rövid műszaki leírás

Kossuth L. u. 49. szám alatt ideiglenes parkoló.

Kerítés építés

A parkoló építése során kerítést kell készíteni a telek keleti telekhatárától 25,88 m-re az alábbi tartalommal:

2,5 m távolságra betonoszlopok (hossz: 2,40 m) (50 cm mélyen, betonba ágyazva) elhelyezése, 1,5 m magas horganyzott drótfonattal, 3 sor feszítőhuzallal; kezdő és a vég oszlopot 1-1 db, valamint a középső oszlopot 2 db oldal oszloppal kell megtámasztani.

Süllyesztett szegély építés

A keleti telekhatáron a zúzott kő és a betonkő burkolat elválasztására 5 fm, továbbá a járda és a bejáró burkolat elválasztására, valamint a Kossuth u. kiemelt szegélyének elbontását követően 13 fm süllyesztett szegély épül.

Kiemelt szegély építés

A bejáró lekerekítő ívein a Kossuth u. burkolatszélétől a járda széléig kiemelt szegélyt kell építeni csatlakozva a süllyesztett szegélyhez.

Zúzott kő burkolat

A helyszínrajzon szereplő felületen 20 cm vastagságban zúzott kő burkolat készül a földkitermelést követően. A kitermelt föld a helyszínen elteríthető.

Betonkő burkolat

Bejáró burkolat készül a Kossuth u. burkolatszélétől a keleti telekhatárig 4 m hosszon.

Pályaszerkezet: betonkő 6cm, zúzott kő 2cm, zúzott kő 30cm.

Fa ültetés

3 db fa telepítése gödör- vagy árokással földlabdával, három karóval, gégecsővel, szervestrágyázással Acer platanooides 'Globosum' - Gömb juhar, SF, Fld., 8/10.

Bátaszék, 2024. január 15.