



Sz+C Stúdió Kft.

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Telefon: +36 74 511 833
e-mail: info@szpluszcstudio.hu
www.szpluszcstudio.hu
www.furdoszoba-ujhaz.hu
www.epitoanyag-online.hu

Dátum: 2024. 06. 26.

Ügyintézőnk: Studer-Wurst Éva

Tárgy: Bátaszék, Számvevőség épület

Iktatószám: KLEV-0626

Bátaszék Város Önkormányzata

7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.

Tisztelt Bozsolik Zoltán!

Megküldjük villamos pótmunka ajánlatunkat.
Továbbá a tervezett lámpatesteket.

AJÁNLAT

7140 Bátaszék, Budai u. 7.

Számvevőségi Épület összesítő

- II. ütem és bővítmény	525.074,-	374.978,-
- Elmaradó gyengeáramú rendszer	<u>34.388,-</u>	<u>86.230,-</u>
	490.686,-	288.748,-
		779.434,-

Várjuk mielőbbi visszajelzésüket!

Szekszárd, 2024. június 26.

Tisztelettel:

Sz+C Stúdió Kft.
Építőipari vállalkozás
H-7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 30.
Adószám: 11295143-2-17
Tel.: 74/511-333 Fax: 74/511-836

Czank Géza
ügyvezető



Családbarát Munkahely 2023
Zöld Minősítés 2022
Családbarát Munkahely díj 2021, 2017
Zöld Iroda díj 2020
Aon Hewitt Legjobb munkahely díj 2016
Legjobb Női Munkahely 2015 II. díj
CSR Hungary díj 2014
Legfőbb munkahely díj 2014
Magyar Termék Nagydíj 2012

Üzleti Etikai Díj 2011. (középvállalat kategóriában)

„Tiszta, rendezett, virágos porta” díj 2010.

„Szívbarát Munkahely” 1. díj 2009. (középvállalat kategóriában)

„Az Év Esélyteremtő Munkahelye 1. díj 2008. (kiszállalat kategóriában)

Zöld Iroda verseny III. díj kiszállalat kategóriában - „Legemberbarátabb Iroda” különdíj 2008.

„Szekszárd Javáért” kitüntető cím 2007. - Családbarát Munkahely 1. díj 2007. (kiszállalat kategóriában)

-Dunántúli Regionális Kamarai Minőségdíj 2005.

- Tolnai Megyei Kamarai Nívódíj 2005.



Ha építkezel, találkozunk.

**Sz+C Stúdió Kft.**

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Telefon: +36 74 511 833
e-mail: info@szpluszstudio.hu
www.szpluszstudio.hu
www.furdoszoba-ujhaz.hu
www.epitoanyag-online.hu

Név : Számvevőségi Épület II. ütem

Cím : 7140 Bátaszék Budai u. 7.

Kelt: 2024.év06.hó25.nap

Szám :

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

II. ütem belső felújítás

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	525.074	374.978
1.1 Közvetlen önköltség összesen	525.074	374.978
2.1 ÁFA vetítési alap		900.052
2.2 Áfa	27.00%	0
3. A munka ára		900.052

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	33-062-1.1-1128108 (1) Áttörés vezetékek részére, helyreállítással, 0.1 m ² /db méretig, tégla válaszfalban 2 db	0	4.428	0	8.856
2	33-063-3.2.1 (15) ÖN Horonyvésés, téglafalban, 8 cm ² keresztmetszetig 26 m	0	1098	0	28.548
3	71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 10 db	10	910	100	9.100
4	71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 5 db	10	1.271	50	6.355
5	71-001-1.1.1.1.1-0110116 (1) ÖN Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm. Kód: MU-III 16 47 m	114	1.230	5.358	57.810
6	71-001-11.1.1-0121001 (34) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, 30-60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. négyes sorolásig Beltéri elágazó doboz. Műds 65 mm. Kód: 65-ALJ 10 db	78	1.234	780	12.340

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	71-002-2.1-0211041 (9) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése közvetlen fálhoronyba vagy fálra fektetve, vakolat alá, 1-3 erű tömör rézvezetővel, dobozokkal és leágazó kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm ² MMFalCu 450/750V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel	36 m	269	1.187	
				9.684	42.732
8	71-002-21.1-0221521 (26) ÖN Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² Cabling Systems Hungary NYM 300/500V 3x1,5 mm ² , tömör rézvezetővel (MBCu)	25 m	269	1.187	
				6.725	29.675
9	71-005-2.53.1-0546855 (62) Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló IP20 fehér	2 db	2.760	2.301	
				5.520	4.602
10	71-005-2.63.1.1-0547178 (73) Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Csatlakozóaljzat (dugaszolóaljzat) elhelyezése, földelt, egyes LEGRAND Valena Life 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, rugós vezetékbekeötéssel fehér	8 db	2.597	2.365	
				20.776	18.920
11	71-005-2.63.1.1-0547179 (73) Mozgás és jelenlétérzékelő kapcsoló 12m 360 fok falon kívül	1 db	8.212	3.520	
				8.212	3.520
12	71-009-1.1.1-0122609 (1) Riasztó kábel	35 m	127	210	
				4.445	7.350

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
13	71-010-3.1.2.3.2 (204) Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, LED-es kivitelben 4000K 4000lm PL 600 6 db	27.980	9.180	167.880	55.080
14	71-010-3.1.2.3.4 (206) (Akkumulátoros vészvilágítás) Tartalék világítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, készenléti üzemű, LED, irányfény piktogrammal 1 db	24.604	8.670	24.604	8.670
15	71-010-3.2.1.1.1 (207) Képvilágító sínrendszer I-II. ütem 1 klt	270.940	51.750	270.940	51.750
16	71-013-9 (34) ÖN Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése 1 db	0	29.670	0	29.670
Munkanem összesen:				525.074	374.978

**Sz+C Stúdió Kft.**

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Telefon: +36 74 511 833
e-mail: info@szpluszcstudio.hu
www.szpluszcstudio.hu
www.furdoszobe-ujhaz.hu
www.epitoanyag-online.hu

Név : Számvevőségi Épület II. ütem

Cím : 7140 Bátaszék Budai u. 7.

Kelt: 2024.év06.hó25.nap

Szám :.....

KSH besorolás:.....

Teljesítés:20.. év.....hó...nap

Készítette :.....

A munka leírása:

Gyengeáram elmaradó részei

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Dijköltség
1. Építmény közvetlen költsége	34.388	86.230
1.1 Közvetlen önköltség összesen	34.388	86.230
2.1 ÁFA vetítési alap		120.618
2.2 Áfa	F0A	0
3. A munka ára		120.618

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-001-1.1.1.1-0110116 (1) ÖN Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékony vagy vékonyított falú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm Beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 47 m	114	1.230	5.358	57.810
2	71-002-2.1-0211001 (9) Riasztó kábel 50 m	127	210	6.350	10.500
3	71-006-3.2.1 (8) Nyitás érzékelő 7 db	3.240	2.560	22.680	17.920
Munkanem összesen:				34.388	86.230